

Åben licitation

1. Stadtverwaltung Trier, D - 5500 Trier, Augustinerhof.
2. Åben licitation efter de tyske almindelige betingelser for arbejder og leverancer — del A (VOB/A 1973).
3. a) Landevej 143/144 — bydelen Trier-Olewig til Tarforst.
b) Vejbygningsarbejder, udvidelse af L 143/144 :
Ca. 12 000 m² byggeareal ryddes, ca. 800 træer fældes, ca. 14 000 m³ muldjordsfjernelse, ca. 185 000 m³ fjernelse af jord, klasse 2.23-2.26, ca. 55 000 m³ fjernelse af jord, klasse 2.27, ca. 25 000 m³ fjernelse af jord, klasse 2.28, ca. 2 500 lbm drænrør, ca. 2 000 lbm afvandsledninger af jernbetonrør, Ø 300 — Ø 1 000 med de tilhørende kontrolskakte og samlebrønde, ca. 14 500 m³ bundsikringslag, ca. 27 600 m² asfaltbærelag af varierende tykkelse, ca. 25 000 m² bindelag, 8,5 cm tykt, ca. 27 000 m² dæklag af asfaltfinbeton, 3,5 + 2,5 cm tykt, ca. 2 000 lbm kantafgrænsninger af kantsten og rendesten, ca. 240 m³ støtemure.
Diverse byggearbejder for gas og vand, kabelnedlægninger, jernbetonarbejder for hovedledningskanal.
Kloakeringsarbejder for regn- og spildevandsledning, området Geissbach :
435 lbm jernbetonrørledning Ø 300 mm,
105 lbm jernbetonrørledning Ø 400 mm.
Tilsammen 540 lbm jernbetonrørledning med de tilhørende skakter og biarbejder, ca. 1 650 m³ udgravning af rørgraven til 4,00 m dybde.
Området brbygværk L 144 til omkørselsvejen ved Universitetet :
240 lbm jernbetonrørkanal Ø 500 mm, 220 lbm jernbetonrørkanal Ø 600 mm, 110 lbm jernbetonrørkanal Ø 700 mm, 230 lbm jernbetonrørkanal Ø 900 mm, 50 lbm jernbetonrørkanal Ø 1 200 mm, 90 lbm jernbetonrørkanal Ø 1 400 mm.
I alt 940 lbm jernbetonrørkanaler med de tilhørende skakte og biarbejder, ca. 7 240 m³ udgravning af rørgraven til 6,00 meters dybde.
- c) Samlet bortgivelse.
d)
4. Arbejdets påbegyndelse : 1. oktober 1974, arbejdets færdiggørelse : 31. december 1976.
5. a) Stadtverwaltung Trier, Bauverwaltungsamt, D - 5500 Trier, Augustinerhof, Verwaltungsgebäude I, værelse 204.
b) Fra 18. juli 1974.
c) DM 150,- pr. dobbeltsæt skal overføres til Stadtkasse Trier (kontonummer 900001 i Stadtparkasse Trier).
6. a) 23. august 1974 kl. 10.00.
b) Som punkt 5 a.
c) Tysk.
7. a) Tilbudsgivere og disses befuldmægtigede.
b) Som punkt 6 a) og b).
8. Der modtages kun kaution fra et i Den tyske Forbundsrepublik anerkendt kautionselskab eller låneinstitut.
9. A conto-betalinger og endelig afregning efter de tyske almindelige betingelser for arbejder og leverancer, del B (VOB/B) 1973 og de supplerende kontraktbetingelser fra byen Trier.
10. Byggefirma eller arbejdsfællesskab bestående af flere firmaer — optagelse i fagregister er en forudsætning.
11. — Ansøgerens omsætning i de seneste tre år.
— Det gennemsnitlige antal beskæftigede pr. år inden for de seneste tre år opdelt efter faggrupper.
— Det tekniske udstyr ansøgeren har til rådighed for udførelsen af det udbudte arbejde.
— Optagelse i handelsregistret på ansøgerens forretningssted eller bopæl.
12. Otte uger efter tilbudsåbningen.
13. I henhold til § 25 VOB/A, udgave 1973, vil accept blive meddelt den tilbudsgiver, hvis tilbud under hensyn til alle tekniske og økonomiske synspunkter forekommer antageligst.
14. Oplysninger kan fås og tegningerne kan ses hos Tiefbauamt der Stadt Trier, D - 5500 Trier, Augustinerhof, Abt. Strassen- und Brückenneubau.
En besigtigelse af strækningen kan foretages enkeltvis efter telefonisk aftale vedrørende tidspunktet hos Tiefbauamt Trier, tlf. 0651/718 402.
15. 16. juli 1974.

Åben licitation

1. Straßen-Neubauamt Kempten, D - 8960 Kempten, Pfeilergraben 14.
 - c) Tysk.
2. Åben licitation.
 - a) Tilbudsgivere og disses befuldmægtigede.
 - b) Som punkt 6 a) og punkt 6 b).
3. a) Mellem Geisenried og Altdorf, inklusive omkørselsvejen ved Altdorf.
 - b) Nyetablering af hovedlandevej 12, entreprise 3b. Arbejderne omfatter i det væsentligste :
100 000 cm³ muldjordsfjernelse og genpålægning, 90 000 cm³ udgravning og genpålægning, 800 000 cm³ jord fra de nærmeste omgivelser indbygges i dæmninger, 85 000 cm³ bundsikringslag, 110 000 m² asfaltbærelag, 16 cm tykt, 105 000 m² asfaltbeton, 4 cm tyk, 3 000 m² brolægningssarbejde, 6 000 m løbende meter afvandingsledninger, 1 brobygningsværk (underføring af en kommunevej, spændvidde 8,26 m), 4 bækgenne løb af præfabrikerede jerndele, gennemsnitlig 40 m lange, 3 kvægundergange af præfabrikerede jernbetondele, 4,0 m × 3,5 m, gennemsnitlig 40 m lange.
 - c)
 - d)
4. Færdiggørelsestidspunkt : 15. november 1976.
 - a) Som punkt 1.
 - b) Fra 22. juli 1974.
 - c) Kan rekvireres mod dokumentation af indbetaling af et beløb på DM 80,- på kontonr. 16 949 i Stadtpar-kasse Kempten (bankregistreringsnr. 733 500 00). Beløbet vil ikke blive refunderet.
6. a) 22. august 1974, kl. 11.00 (åbningstidspunkt).
 - b) Som punkt 1.
7. a) Tilbudsgivere og disses befuldmægtigede.
 - b) Som punkt 6 a) og punkt 6 b).
8. Inden accepttildelingen skal der ydes en sikkerhed på 3 % af entreprisensummen kontant eller i form af en kaution ; der modtages kun kautioner fra et i Den tyske Forbundsrepublik anerkendt kautionsselskab eller låneinstitut.
9. A conto-betalinger og endelig afregning sker efter VOB/B i forbindelse med punkt 13 i de supplerende kontraktbetingelser for vejbygningsarbejder (ZV-Stra).
- 10.
11. Ved accepttildelingen kommer kun tilbudsgivere i betragtning, som inden for de seneste tre år har udført arbejder af samme omfang og samme tekniske sværhedsgrad med godt resultat. Dokumentation herfor skal vedlægges tilbuddet.
12. 30. september 1974.
13. I henhold til § 25 VOB/A vil accept blive meddelt den tilbudsgiver, hvis tilbud under hensyn til alle tekniske og økonomiske synspunkter forekommer antageligst.
- 14.
15. 15. juli 1974.